

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
UCP – PROMABEN II
Att.: Comissão Especial de Licitação - CEL
Licitação Pública Nacional (LPN) Nº 001/2023

Objeto: Execução de Obras de Macrodrenagem e Duplicação da Av. Bernardo Sayão – Fase 1

Ref.: Pedido de Esclarecimentos

A Empresa **CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A.**, CNPJ Nº 025.316.468/0001-10, vem por meio desta solicitar esclarecimentos quanto ao que segue:

1. DOS QUANTITATIVOS

1.1. O item 11.4.1 (montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020) referente à confecção das formas das aduelas apresentam uma diferença significativa entre os quantitativos indicados na planilha e nos projetos, conforme apresentado no quadro abaixo.

	Projeto	Orçamento
Fôrmas Aduelas	31.911,60	532,00

1.2. Os itens 11.5.1 (montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020) e 11.5.6 (concretagem de estruturas de concreto ou laje sobre solo, fck 40 mpa - lançamento, adensamento e acabamento) referentes à confecção das formas e concretagem dos PVs de Inspeção respectivamente, apresentam uma diferença significativa entre os quantitativos indicados na planilha e nos projetos, conforme apresentado no quadro abaixo.

	Projeto	Orçamento
Fôrmas PV de Inspeção	1.348,00	160,80
Concreto PV de Inspeção	164,80	1.306,80

1.3. Os itens 11.6.1 (montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020) e 11.6.6 (concretagem de estruturas de concreto ou laje sobre solo, fck 40 mpa - lançamento, adensamento e acabamento) referentes à confecção das formas e concretagem dos PVs de Ligação respectivamente, apresentam uma diferença significativa entre os quantitativos indicados na planilha e nos projetos, conforme apresentado no quadro abaixo.

	Projeto	Orçamento
Fôrmas PV de Ligação	1.625,48	224,00
Concreto PV de Ligação	223,95	1.622,50

2. DOS PREÇOS

- 2.1. O item 11.6.6 (concretagem de estruturas de concreto ou laje sobre solo, fck 40 mpa - lançamento, adensamento e acabamento) referente à concretagem dos PVs de Ligação encontra-se com preço unitário, sem BDI, com valor de R\$ 279,57, divergente do indicado na composição C-006 de R\$ 868,09.
- 2.2. Não foi realizada a multiplicação entre o preço unitário e o quantitativo do item 12.6.8.4 (TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC, BRANCA OU VERDE H=1,80), o que altera o valor final na planilha orçamentária.
- 2.3. A composição C-017 (INDENIZAÇÃO DE BOTA-FORA) está totalizando o valor equivocado, uma vez que utiliza os dados de outra composição em sua soma. O valor do item é R\$ 5,00, porém, na planilha orçamentária, nos itens 4.6; 6.3.4; 8.2.11; 10.2.15; 11.2.4; 12.4.9 e 12.6.6.5 está sendo utilizado o valor de R\$ 6,62.

3. DA REFERÊNCIA

- 3.1. A referência 95667 (CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017), dos itens 12.2.15 e 12.2.26, não consta na base do SINAPI utilizada para elaboração do orçamento, que é de 09/2022.

Solicitamos esclarecimentos e medidas a serem tomadas a partir dos apontamentos apresentados.

Agradecemos e aguardamos a resposta.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Frederico da Cunha Mendes

CREA-PA nº 10.001-D

CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A.

CNPJ nº 25.316.468/0001-10